

Förderung LEADER – Bekanntmachung

Maßnahme: Kurpark Bergstadt Lautenthal
Sanierung Musikpavillon und Musikmuschel

Maßnahmenummer: III 30/2020

Projektnummer: III-632-72

Vergabeart: Freihändige Vergabe

Baumaßnahmen

Los 1 Tischlerarbeiten DIN 18355

Ausführungszeitraum Mai.- Juni 2021

Leistungsumfang:

- 12 St. Demontage Fenster 2,20x2,71 m
- 1 St. Demontage Holzwand 2,20x2,71 m*
- 2 St. Demontage Fenster 1,40x1,50 m
- 13 St. Kunststofffenster 2,20x2,71 m
- 2 St. Kunststofffenster 1,40x1,50 m

Los 2 Dachdeckerarbeiten DIN 18531

Ausführungszeitraum Mai- Juni 2021

Leistungsumfang: Wandelhalle

- je 107 m² Demontage Holzverschalung/OSB
- 107 m² Abdichtung PYE KTG KSP
- je 38 m Stirnbrett/ Ortgangverblechung/ Dachrandabschluss
- 107 m² Oberlage Abdichtung PYE PV 200 S 5
- 107 m² Dachschalung OSB-Platten 22 mm
- 107 m² Unterkonstruktion/Unterschalung

Leistungsumfang: Musikpavillon

- je 82 m² Demontage Holzverschalung/OSB
- 82 m² Abdichtung PYE KTG KSP
- je 31 m Stirnbrett/ Ortgangverblechung/ Dachrandabschluss
- 82 m² Oberlage Abdichtung PYE PV 200 S 5
- 82 m² Sichtschalung
- 2 St Dachablauf
-

Los 3 Elektroarbeiten DIN 18015

Ausführungszeitraum Mai.- Juni 2021

Leistungsumfang:

- 2 St. Feldverteiler
- 8 St. LED- Anbauleuchten, rund, 300 mm, dimmbar
- 125 m PVC Mantelleitung NYM-J 3x1,5
- 100 m PVC Mantelleitung NYM-J 5x1,5
- 6 St. Wipptaster IP 44, 1-pol.
- 10 St Schukosteckdose, 2-fach aP, IP44, senkr.

- 4 St. Solar LED Mastleuchte

Los 4 Malerarbeiten DIN 18363

Ausführungszeitraum Mai- Juni 2021

Leistungsumfang:

- 182 m² Holzverkleidung der Decke streichen
- je 38 m Stirnbrett/Traufkasten streichen
- 25 m waagerechte Bohlen 270/40 mm streichen
- 24 m senkrechte Kanthölzer in Stahlträger streichen
- 1 St. Holzfenster 0,70x0,75 m streichen
- 2 St. Holztür 1,80x0,86 m streichen
- 110 m² Wandfläche vorbereiten
- 110 m² Wandfläche streichen